

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>Leżachów</b>		
	<b>Szalowanie ścian zewnętrznych</b>		
1.1	Deskowanie szalunkowe deskami gr. 32 mm	m2	111,33
1.2	Listwy drewniane ozdobne o szer. do 45 mm na deskach elewacyjnych	m	556,65
1.3	Montaż belki gzymsowej R=0,7	m	26,42
1.4	Impregnacja deskowania ścian str. wew metodą powlekania preparatem solnym	m2	129,82
1.5	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym przez powlekanie	m2	111,33
	<b>Przedsiónek-ściany</b>		
2.1	Betonowanie różnych oddzielnych elementów - poduszki pod glazy	m3	0,51
2.2	Przygotowanie i montaż prętów zbrojeniowych	kg	19,84
2.3	Ułożenie gładów pod naroża	szt	4,00
2.4	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, podwaliny (poz. 40), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	8,94
2.5	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, podwaliny (poz. 40), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,26
2.6	Struganie drewna ( podwaliny), powierzchnie płaskie	m2	1,22
2.7	Ociosanie podwalin	m	8,94
2.8	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, słupy (poz. 41), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	25,00
2.9	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, słupy (poz. 41), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,56
2.10	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, zastrzały (poz. 42), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	15,60
2.11	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, zastrzały (poz. 42), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,35
2.12	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, rygle (poz. 43), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	10,00
2.13	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, rygle (poz. 43), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,23
2.14	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, oczepy (poz. 44), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	13,74
2.15	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych, oczepy (poz. 44), materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,31
2.16	Impregnacja drewna metodą powlekania preparatem solnym	m2	44,73
2.17	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa	m2	18,20
2.18	Izolacje ułożenie folii pionowo dwie warstwy	m2	36,40
2.19	Deskowanie ścian przedsiönka, wewnątrz	m2	17,74
2.20	Deskowanie ścian zew grubość deski gr 32 mm	m2	18,20
2.21	Listwy drewniane ozdobne o szer. do 45 mm na deskach elewacyjnych	m	91,00
2.22	Montaż belki gzymsowej R=0,7	m	8,94
2.23	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym przez powlekanie	m2	18,20
	<b>Dach</b>		
3.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	29,16
3.2	Rozbiórka ołacenia połaci dachu,	m2	29,16
3.3	Rozbiórka stropów z brusów	m3	3,55
3.4	Montaż brusów	m2	26,73
3.5	Struganie drewna miękkiego, powierzchnie płaskie	m2	53,46
3.6	Wymiana elementów konstrukcji krokiew robocizna i praca sprzętu	m	44,20
3.7	Wymiana elementów konstrukcji krokiew materiały	m3	0,92
3.8	Ołacenie pod krycie gontami	m2	29,16
3.9	Ułożenie maty dachowej	m2	29,16
3.10	Ułożenie kontrłat	m2	29,16
3.11	Krycie dachów gontami , podwójnie	m2	29,16
3.12	Impregnacja elementów dachu metodą powlekania preparatem solnym	m2	52,37
3.13	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym przez powlekanie	m2	29,16
3.14	Demontaż krzyża.Przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy uzupełnieniu i dorobieniu brakujących detali i zabezpieczeniu antykorozyjnym.Ponowny montaż krzyża	szt	1,00
3.15	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	37,88
3.16	Rozbiórka ołacenia połaci dachu,	m2	37,88
3.17	Rozbiórka stropów z brusów	m3	4,99
3.18	Montaż brusów	m2	33,24
3.19	Struganie drewna miękkiego, powierzchnie płaskie	m2	66,48
3.20	Wymiana elementów konstrukcji krokiew robocizna i praca sprzętu	m	32,91
3.21	Wymiana elementów konstrukcji krokiew materiały	m3	0,68
3.22	Ołacenie pod krycie gontami	m2	37,88
3.23	Ułożenie maty dachowej	m2	37,88
3.24	Ułożenie kontrłat	m2	37,88
3.25	Krycie dachów gontami , podwójnie	m2	37,88
3.26	Impregnacja elementów dachu metodą powlekania preparatem solnym	m2	52,33
3.27	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym przez powlekanie	m2	37,88
3.28	Demontaż krzyża z kulą.Przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy uzupełnieniu i dorobieniu brakujących detali i zabezpieczeniu antykorozyjnym.Ponowny montaż krzyża z kulą	szt	1,00
3.29	Więźby dachowe proste, krokwie materiały (na 1 m3 drewna)	m3	0,61
3.30	Więźby dachowe proste, krokwie robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	31,40
3.31	Ołacenie pod krycie gontami	m2	15,57
3.32	Ułożenie maty dachowej	m2	15,57
3.33	Ułożenie kontrłat	m2	15,57
3.34	Krycie dachów gontami , podwójnie	m2	15,57
3.35	Odeskowanie szczytów dachów	m2	4,51
3.36	Impregnacja elementów dachu metodą powlekania preparatem solnym	m2	37,66
3.37	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym oleistym przez powlekanie	m2	20,08
3.38	Demontaż krzyża.Przeprowadzenie konserwacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy uzupełnieniu i dorobieniu brakujących detali i zabezpieczeniu antykorozyjnym.Ponowny montaż krzyża	szt	1,00
	<b>Soboty</b>		
4.1	Wykopy pod pecki	m3	3,50
4.2	Pecki betonowe	szt	14,00
4.3	Przygotowanie i montaż prętów zbrojeniowych	kg	34,72

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
4.4	Montaż kotew mocujących słupy	szt	14,00
4.5	Montaż słupów pod soboty	m	25,90
4.6	Montaż zastrzałów	m	28,00
4.7	Impregnacja materiałów drzewnych, powlekanie 2-krotne preparatami olejnymi	m2	37,10
4.8	Więźby dachowe proste, płatwie, robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	65,62
4.9	Więźby dachowe proste, płatwie, materiały (na 1 m3 drewna)	m3	2,62
4.10	Więźby dachowe proste, krokwie robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	m	150,36
4.11	Więźby dachowe proste, krokwie materiały (na 1 m3 drewna)	m3	2,71
4.12	Ołacenie dachów żerdziami soboty	m2	82,01
4.13	Krycie dachów gontami, podwójnie	m2	82,01
4.14	Impregnacja elementów sobót metodą powlekania preparatem solnym	m2	215,70
4.15	Impregnacja elementów drewnianych preparatem grzybobójczym olejnym przez powlekanie	m2	82,01
5	<b>Stolarka</b>		
5.1	Portal drzwiowy ozdobny wg zachowanego wzoru	szt	1,00
5.2	Odtworzenie stolarki drzwiowej wg oryginalnej	m2	8,20
5.3	Odtworzenie stolarki okiennej wg oryginalnej	szt	12,00
6	<b>Podmurówka i podłoga</b>		
6.1	Podkład żwirowy pod mur z kamienia	m3	2,150
6.2	Wykonanie fundamentów z kamienia	m3	10,750
6.3	Spoinowanie fundamentów z kamienia	m2	21,500
6.4	Wywiercenie dołów pod pecki	szt	163,00
6.5	Osadzenie szalunku rurowego pod wylanie pecków pod legary	m	114,10
6.6	Osadzenie kotw w peckach	szt	40,00
6.7	Ułożenie betonu - pecki	m3	5,22
6.8	Izolacja pozioma z papy na peckach	m2	10,19
6.9	Podłoga z desek struganych, grubość 50 mm na legarach 10x14 cm i 10x10	m2	85,30
6.10	Ocyklinowanie posadzek	m2	85,30
6.11	Zabezpieczenie podłogi	m2	85,30